

Pos.:	Beschreibung der Teilleistungen	Menge	Einheit	Preis je Einheit EUR Ct	Betrag EUR Ct
<u>LANGTEXT- / PREIS - VERZEICHNIS</u>					
0.0 <u>Baustelleneinrichtung</u>					
0.0.001	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistung erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte sind in die Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen.	1,00	Psch		
0.0.002	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten und Anlagen räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftlichen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.	1,00	Psch		
Zwischensumme				0.0	
0.1 <u>Verkehrssicherung</u>					
0.1.001	Verkehrssicherung Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach festgelegtem Verkehrszeichenplan gemäß verkehrsbekanntlichmachunglicher Anordnung für Bauarbeiten auf Straßen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, unterhalten und nach Beendigung der Baumaßnahme abbauen und entfernen. Die auf der Baustelle unternehmerseitig zu stellenden Verkehrszeichen und Absperrgeräte müssen grundsätzlich reflektierend sein.	1,00	Psch		
0.1.002	***Bedarfsposition: Verrechnungssatz für Handschaltung Ampel auf Anordnung des AG in Handschaltung bedienen.		h		
Zwischensumme				0.1	

Pos.:	Beschreibung der Teilleistungen	Menge	Einheit	Preis je Einheit		Betrag	
				EUR	Ct	EUR	Ct
0.2	<u>Vorarbeiten</u>						
0.2.001	<p>Vorhandene Unterlage reinigen Vorhandene Unterlage reinigen. Anfallendes Material einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unterlage = Asphaltbefestigung</p>		m ²				
0.2.002	<p>Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Material aufnehmen. Gefräste Fläche reinigen. Abgerechnet wird die mittlere Frästiefe (FT-M). Asphaltdeckschicht. Deckschicht = Asphaltbeton/Gussasphalt. Fläche = Zwickel und Streifen. Frästiefe über 0 bis 3 cm. Fräsbreite über 20 cm bis 100 cm. Material von der Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm.</p>		m ²				
0.2.003	<p>Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Material aufnehmen. Gefräste Fläche reinigen. Abgerechnet wird die mittlere Frästiefe (FT-M). Asphaltdeckschicht. Deckschicht = Asphaltbeton/Gussasphalt. Fläche = Fahrbahn. Frästiefe über 1 bis 3 cm. Fräsbreite über 200 cm. Material von der Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm.</p>		m ²				
0.2.004	<p>Fahrmarkierung beseitigen Fahrbahnmarkierung nach Angabe des AG beseitigen. Abgerechnet wird nach Länge des beseitigten Markierungsstriches. Deckschicht = Asphaltbeton/Gussasphalt Markierung = Heißplastik aufgelegt. Strichbreite über 10 bis 15 cm. Material von der Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm.</p>		m				

Pos.:	Beschreibung der Teilleistungen	Menge	Einheit	Preis je Einheit		Betrag	
				EUR	Ct	EUR	Ct
0.2.005	<p>Fahrmarkierung beseitigen Fahrbahnmarkierung nach Angabe des AG beseitigen. Abgerechnet wird nach Fläche des beseitigten Markierungselements. Deckschicht = Asphaltbeton/Gussasphalt Markierung = Heißplastik aufgelegt. Elemente = Sperrflächen, Blöcke Material von der Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm.</p>		m ²				
0.2.006	<p>Risse und Nähte sanieren Sanierung von Rissen und Einbaunähten in Asphaltbeton in einzelnen und nicht zusammenhängenden Einbaustellen. Nachfräsen der Risse mit einem geeignetem Fugenfräsgerät in einer Breite von 8 bis 12 mm und einer Tiefe von 20 bis 30 mm. Fugenspalt säubern und soweit erforderlich trocknen. Fugenwandungen bzw. Risse vorbehandeln und den Fugenraum mit einer Fugenmasse gemäß TL Fug-StB 01 verfüllen.</p>		m				
0.2.007	<p>***Bedarfsposition: Asphaltbinder 0/11 im Handeinbau Asphaltbinder 0/11 liefern und zum Profilieren und Ausbessern von Schadstellen von Hand einbauen und verdichten. Einschließlich dem notwendigen Anspritzen der Unterlage und aller Nebenarbeiten. Die zu bearbeitenden Flächen sind vorher gründlich zu reinigen und das Kehrgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>		t				
0.2.008	<p>***Bedarfsposition: Asphaltbeton 0/5 im Handeinbau Asphaltbinder 0/5 liefern und zum Profilieren und Ausbessern von Schadstellen von Hand einbauen und verdichten. Einschließlich dem notwendigen Anspritzen der Unterlage und aller Nebenarbeiten. Die zu bearbeitenden Flächen sind vorher gründlich zu reinigen und das Kehrgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>		t				

Pos.:	Beschreibung der Teilleistungen	Menge	Einheit	Preis je Einheit EUR Ct	Betrag EUR Ct
0.2.009	<p>Gilt nur für das Überbauen von Pflasterdecken:</p> <p>***Bedarfsposition: Oberflächenbehandlung herstellen Oberflächenbehandlung mit einfacher Splittabstreuung herstellen. In Fahrbahnen für Bauklassen III bis VI. Bindemittel = Bitumenemulsion PmOB Art C 1 U 70 K. Menge 1,2 bis 1,6 kg/m². Edelsplitt 2/5 mm, Menge 9 bis 11 kg/m².</p>		m²		
0.2.010	<p>***Bedarfsposition: Asphaltbinder 0/11 herstellen Asphaltbinderschicht 0/11 herstellen. In Flächen mit Plasterunterlage und auf Oberflächenbehandlung. Einbaumasse 75 kg/m². Bindemittel = Bitumen 50/70. Edelsplitt. SZ-Wert der Splitte max. 22 M.-v.H. Edelbrechsand, Natursand, Kalksteinmehl.</p>		m²		
0.2.011	<p>***Bedarfsposition: Asphaltbinder 0/11 herstellen Asphaltbinderschicht 0/11 herstellen. Mehreinbau der Position 0.2.010</p>		t		
Zwischensumme				0.2	

Pos.:	Beschreibung der Teilleistungen	Menge	Einheit	Preis je Einheit		Betrag	
				EUR	Ct	EUR	Ct
0.3	<u>Deckenbau</u>						
	Dünne Schicht im Heißeinbau auf Versiegelung						
0.3.001	Dünne Schicht im Heißeinbau 0/5 auf Versiegelung herstellen Dünne Schicht im Heißeinbau (DSH-V) 0/5 auf Versiegelung mit Sprühfertiger herstellen. Weitere Hinweise siehe Baubeschreibung. Liefern und aufbringen von a) 0,4 bis 0,6 kg/m ² bei dichten Unterlagen oder b) 0,7 bis 0,9 kg/m ² bei offenen Unterlagen polymermodifizierter Bitumenemulsion PmOB Art C mit einer im Fertiger integrierten Spritzrampe. Liefern und einbauen des Mischgutes für Dünne Schichten im Heißeinbau auf Versiegelung DSH-V 0/5 gemäß Baubeschreibung in einer mittleren Stärke von 35 kg/m ² . Anschließend Abwalzen der eingebauten Fläche mit 1 bis 2 Walzen.		m ²				
0.3.002	Dünne Schicht im Heißeinbau 0/5 auf Versiegelung herstellen Dünne Schicht im Heißeinbau auf Versiegelung DSH-V 0/5 der Position 0.3.001 liefern und einbauen. Mehreinbau zum Profilausgleich		t				
0.3.003	***Bedarfsposition: Abstreumaterial aufbringen Abstreumaterial gleichmäßig auf die noch warme Oberfläche der Deckschicht aufbringen und einwalzen. Nicht gebundenes und gelöstes Material einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Edelbrechsand/Splitt 1/3. Aus Gestein wie Edelsplitt in Deckschicht. Abstreumenge: 1,0 kg/m ² . Fläche maschinell abstreuen.		m ²				

Pos.:	Beschreibung der Teilleistungen	Menge	Einheit	Preis je Einheit EUR Ct	Betrag EUR Ct
0.3.004	<p>***Bedarfsposition:</p> <p>Naht in Asphaltdeckschicht herstellen</p> <p>Naht in Asphaltdeckschicht herstellen. Nahtflanke in Asphaltdeckschicht herstellen. Nahtflanke behandeln. Längsnaht, Nähte im Aufweitungsbereich und Quernaht am Ausbauanfang und Ausbauende. Nahtflanke mit einem polymermodifizierten Bitumen volldeckend anstreichen oder anspritzen. Menge 50 g/m je cm Schichtdicke. Dicke der Schicht über 1,5 bis 2,5 cm.</p>		m		
				Zwischensumme	0.3

Pos.:	Beschreibung der Teilleistungen	Menge	Einheit	Preis je Einheit		Betrag	
				EUR	Ct	EUR	Ct
0.4	Zusatzarbeiten						
0.4.001	Fahrbahnrand lösen: Boden am Fahrbahnrand vor den Bauarbeiten lösen, zwischenlagern und nach Beendigung der Asphaltarbeiten wieder angleichen. Breite ca. 20 cm.		m				
0.4.002	Kontrollschächte auf Höhe setzen bis 10 cm nach Wahl des AN		St				
0.4.003	Straßeneinläufe auf Höhe setzen bis 10 cm nach Wahl des AN		St				
0.4.004	Schieberkappen auf Höhe setzen bis 10 cm nach Wahl des AN		St				
0.4.004	Verrechnungssatz für Arbeitskraft Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen Facharbeiter (Lohngruppe 3)		h				
Zwischensumme				0.4			

Pos.:	Beschreibung der Teilleistungen	Menge	Einheit	Preis je Einheit EUR Ct	Betrag EUR Ct
<u>Zusammenstellung des Angebotes</u>					
0.0	<u>Baustelleneinrichtung</u>				
0.1	<u>Verkehrssicherung</u>				
0.2	<u>Vorarbeiten</u>				
0.3	<u>Deckenbau</u>				
0.4	<u>Zusatzarbeiten</u>				
Summe					
Angebotssumme (netto)					
% Umsatzsteuer					
Angebotssumme (brutto)					